



お役立ち 提案

No.
006

51m級 大型高所作業車 RUTHMANN T510HF 使用例 スタジアム屋根・防鳥ネット張替作業

内容

スタジアム、メインスタンドの屋根に取付されている鳥除けのネットの貼り替え工事を行いました。

当初、写真①左のAT400CGを2台使用の計画でしたが、うち1台を新型のT510HF最大作業高51m（作業床49m）の機種に変更していただき、設置位置から遠い箇所を狙う計画を立て、実施することとなりました。



写真①



写真②

効果

地上高22m地点で、横方向に27mの位置（写真②）まで到達することができました。従来の機種では届かなかったポイントまでカバーすることができ、効率が上がったと同時に、安全な施工が可能になりました。

現場の声

この高さでこんなに横に伸びるのか！
バスケットのサイズも大きくて（拡張時3,620×890）、積載は600Kgもいける、3名乗り込んでも広く、効率的に作業ができた。

機械情報はコチラから



キナン公式キャラクター
キワン兄

お問い合わせは下記営業拠点まで

株式会社 **キナン** 高所・橋梁点検事業部

仙台・東京・千葉・川崎・名古屋・大阪・豊中・姫路・徳島・広島・福岡